



สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรอบต-สถานีคลองขนาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยรอบต-สถานีคลองขนาน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	205,442.31	1.3574	278,867.39	FACTOR F 1.3574
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			281,867.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			281,000.00	
สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 465.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 604.00 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 133/2558 ลว. 18 พ.ค. 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ด.ต.

(สมศักดิ์ มณีนวล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขต-สถานีคลองขนาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. ใต้ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานีก่อสร้าง ขยายเขต-สถานีคลองขนาน หมู่ที่ 12 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

อบต. บ้านควน

เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	465.00	ตร.ม.	-	-	3.26	1,515.90	1,515.90	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	24.00	ลบ.ม.	606.98	14,567.52	-	-	14,567.52	
3	คอนกรีต รูปสี่เหลี่ยม 240 ก. / ตร.ม.	69.50	ลบ.ม.	2,221.12	154,367.84	-	-	154,367.84	
4	ค่าปูผิวคอนกรีตและค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	465.00	ตร.ม.	-	-	20.15	9,369.75	9,369.75	
5	ลูกรังใหญ่ทางเกลี่ยเรียบ	23.00	ลบ.ม.	152.51	3,507.73	-	-	3,507.73	
6	เหล็ก DB ศก. 12 มม.	0.0847	ตัน	20,126.50	1,704.71	1,133.67	96.02	1,800.74	
7	เหล็ก RB ศก. 19 มม.	0.1005	ตัน	18,504.67	1,859.72	1,133.67	113.93	1,973.65	
8	WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	465.00	ตร.ม.	25.50	11,857.50	5.00	2,325.00	14,182.50	
9	ค่าแรงแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้างแล้ว	93.00	เมตร	-	-	19.45	1,808.85	1,808.85	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง (คิดตามขวาง	45.00	เมตร	22.91	1,030.95	-	-	1,030.95	
	CONTRACTION JOINT)								
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต (คิดตามยาว	93.00	เมตร	14.16	1,316.88	-	-	1,316.88	
	LONGTUDINAL JOINT)								
	รวมราคาทั้งหมด				190,212.85		15,229.46	205,442.31	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน เมษายน 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา