

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

ประเภท โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านควน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น


เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์	151,971.90	1.2726	193,399.44	FACTOR F 1.2726
	อปพร. ตำบลบ้านควน				เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ
					60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			196,399.44	
	ราคาตามงบประมาณ			196,000.00	
หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 35.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 5,600.00 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 205/2558 ลว. 10 ส.ค. 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี


(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.


(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ


(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.


(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี


(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ค.ต.


(สมศักดิ์ มณีวันวล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

รายการประมาณราคา โครงการดงเดิมปรับปรุงศูนย์ อปร. ตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. พุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	กรณีฐานราวก่อ (แบบไม่ดอกเข็ม)								
	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานดินลูกรังถมกลับ	4.95	ลบ.ม.	-	-	283.00	1,400.85	1,400.85	
	รวม 1						1,400.85	1,400.85	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอกบรีดโครงสร้าง	8.00	ลบ.ม.	2,017.76	16,142.08	391.00	3,128.00	19,270.08	
	2.2 คอกบรีดคาน	0.30	ลบ.ม.	1,406.00	421.80	398.00	119.40	541.20	
	2.3 ทรายหยาบ	0.15	ลบ.ม.	606.98	91.05	91.00	13.65	104.70	
	2.4 เหล็ก RB 12 มม.	30.00	เส้น	186.27	5,588.10	30.19	905.70	6,493.80	
	2.5 เหล็ก RB 6 มม.	60.00	เส้น	46.56	2,793.60	7.55	453.00	3,246.60	
	2.6 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	10.00	กก.	42.06	420.60	-	-	420.60	
	2.7 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	14.00	ลบ.ม.	350.00	4,900.00	133.00	1,862.00	6,762.00	
	2.8 ไม้ค้ำยันแบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	1.07	ลบ.ม.	320.00	342.40	-	-	342.40	
	2.9 ตะปู	15.00	กก.	46.73	700.95	-	-	700.95	
	รวม 2				31,400.58		6,481.75	37,882.33	
	รวมทั้งหมด				31,400.58		7,882.60	39,283.18	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายปณณัฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการดัดแปลงศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต. บ้านควน อ. พังงา จ. พังงา

ฝ่าย / งาน กองช่าง

อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา รวมทั้งหมด				31,400.58		7,882.60	39,283.18	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 เหล็กตัวขนาด 150x50x20x3.2 mm.	4.00	ฟ่อน	917.53	3,670.12	-	-	3,670.12	
	3.2 เหล็กตัวขนาด 125x50x20x3.2 mm.	5.00	ฟ่อน	817.76	4,088.80	-	-	4,088.80	
	3.3 เหล็กตัวขนาด 75x45x15x2.3 mm.	8.00	ฟ่อน	387.85	3,102.80	-	-	3,102.80	
	3.4 พุกเหล็กขนาด 4 มม.	10.00	ตัว	10.00	100.00	-	-	100.00	
	3.5 เจียงขาไม้สำหรับรัดโครงหลังคา	21.00	ม.	100.00	2,100.00	69.00	1,449.00	3,549.00	
	3.6 ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	54.00	ตร.ม.	-	-	102.00	5,508.00	5,508.00	
	รวม 3				13,061.72		6,957.00	20,018.72	
4	งานหลังคา								
	4.1 แผ่นหลังคาเหล็ก ขนาด 0.40 มม.	75.20	ม.	150.00	11,280.00	-	-	11,280.00	
	4.2 อุปกรณ์ยึดแผ่นหลังคาเหล็ก ขนาด 0.40 มม.	1.00	แผ่น	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	4.3 ค่าแรงงานปูหลังคา	54.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,780.00	3,780.00	
	รวม 4				12,280.00		3,780.00	16,060.00	
	รวมทั้งหมด				56,742.30		18,619.60	75,361.90	

หมายเหตุ: ราคาวัสดุของเดือน กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายประสิทธิ์ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์ อพร. ตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต. บ้านควน อ. หลังสวน จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

องค. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฉาบพื้น							75,361.90	
	5.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x 12"								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	35.00	ตร.ม.	249.00	8,715.00	145.00	5,075.00	13,790.00	
	5.2 พื้นซีเมนต์ขัดมัน	19.00	ตร.ม.	80.00	1,520.00	60.00	1,140.00	2,660.00	
	รวม 5				10,235.00		6,215.00	16,450.00	
6	งานผนัง								
	6.1 ผนังก่ออิฐฉาบ	40.00	ตร.ม.	93.00	3,720.00	60.00	2,400.00	6,120.00	
	6.2 ผนังก่ออิฐฉาบช่องลมแบบกันสาด	6.00	ตร.ม.	158.00	948.00	60.00	360.00	1,308.00	
	6.3 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	92.00	ตร.ม.	58.00	5,336.00	82.00	7,544.00	12,880.00	
	6.4 งานเสาเอ็น + ทับหลัง คสล.	8.00	ม.	115.00	920.00	35.00	280.00	1,200.00	
	รวม 6				10,924.00		10,584.00	21,508.00	
7	งานฝ้าเพดาน								
	7.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอบต่อ								
	เรียบ (โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี)	35.00	ตร.ม.	362.00	12,670.00			12,670.00	
	รวม 7				12,670.00			12,670.00	
	รวมทั้งหมด				90,571.30		35,418.60	125,989.90	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์ อบพร. ตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต. บ้านควน อ. พังงา จ. พังงา

ฝ่าย / งาน กองช่าง

อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ยอดยกมา รวมทั้งหมด				90,571.30		35,418.60	125,989.90	
	งานทาสี								
	8.1 งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายใน)	46.00	ตร.ม.	32.00	1,472.00	30.00	1,380.00	2,852.00	
	8.2 งานทาสีน้ำพลาสติก(ภายนอก)	46.00	ตร.ม.	35.00	1,610.00	30.00	1,380.00	2,990.00	
	8.3 งานทาสีกันสนิม	46.00	ตร.ม.	35.00	1,610.00	30.00	1,380.00	2,990.00	
	รวม 8				4,692.00		4,140.00	8,832.00	
9	งานประตู่								
	9.1 ประตูเหล็กบาน ขนาด 2.50 x 3.00 m.	1.00	ชุด	14,650.00	14,650.00	-	-	14,650.00	รวมค่าติดตั้ง
	รวม 9				14,650.00		-	14,650.00	
10	งานไฟฟ้า								
	10.1 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	150.00	450.00	1,500.00	
	10.2 สวิตช์ชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	100.00	200.00	150.00	300.00	500.00	
	10.3 ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2.00	ชุด	100.00	200.00	150.00	300.00	500.00	
	รวม 10				1,450.00		1,050.00	2,500.00	
	รวมทั้งหมด				111,363.30		40,608.60	151,971.90	

หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี สุประภาภพ

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง