

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

ประเภท งานทาง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑๕" ลึกไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.1 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTRO F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	136,757.80	1.3574	185,635.04	FACTRO F 1.3574
2	งานทดสอบน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1 แห่ง		1,350.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 ป้าย		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ	1 ชุด		51,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ขนาด 2 Hp 1.5 kv ขนาดท่อส่ง 2"				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			240,985.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	

สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน

ขนาดหรือพื้นที่ 50.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,800.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ ๖๐๗/2556 ลงวันที่ ๒๕ ส.ค. 2556

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ตรวจ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นางอารยา ศรียาภรณ์)

กรรมการ

ลงชื่อ ต.ต.

(สมศักดิ์ มณีนิล)

อนุมัติ

ลงชื่อ

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 2556

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.1

รายการประมาณการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด $\varnothing$ 6" ลึกไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ประมาณการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด $\varnothing$ 6"				
1.1	ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล	50.00	เมตร	2,150.00	107,500.00
2	ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบบ่อบาดาล				
2.1	ท่อกรมมาตรฐาน PVC ขนาด $\varnothing$ 6" ชั้น 13.5	38.00	เมตร	471.50	17,917.00
2.2	ท่อกรองแบบเซาะร่อง PVC ขนาด $\varnothing$ 6" ชั้น 13.5	8.00	เมตร	471.50	3,772.00
2.3	ท่อรับทราย PVC ขนาด $\varnothing$ 6" ชั้น 13.5	4.00	เมตร	471.50	1,886.00
2.4	โคลนผง	4.00	ถุง	900.00	3,600.00
2.5	กรวดคัด	2.00	ลบ.ม.	588.63	1,177.26
3	งานฉนิกซีเมนต์ข้างบ่อ 1:2:4	0.19	ลบ.ม.	1,741.43	330.87
4	งานลานคอนกรีตข้างรอบบ่อ 1:2:4	0.33	ลบ.ม.	1,741.43	574.67
	รวมราคาค่างานต้นทุน				136,757.80

หมายเหตุ ราคาของเดือน กรกฎาคม 2556

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี  ผู้ประมาณราคา

(สุชาติ พรหมชาติ)

นายช่างโยธา 5